



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA - DISTRITO PARAÍSO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI	DATA : 02/08/2023	BDI : 26,85%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA DA ESCOLA - DISTRITO PARAÍSO	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	
	<b>LOCAL:</b>	PARAMOTI - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI	Composição	PRÓPRIA	0,00%
	<b>UNIDADES:</b>	1,0und			0,00%
	<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 573.974,53			



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.6.3	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 858,56	R\$ 858,56
4.6.4	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 741,43	R\$ 741,43
<b>5</b>	<b>COZINHA</b>						<b>R\$ 17.376,29</b>
<b>5.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>R\$ 1.725,01</b>
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	26,40	R\$ 8,81	R\$ 232,58
5.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	26,40	R\$ 44,07	R\$ 1.163,45
5.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	13,32	R\$ 22,92	R\$ 305,29
5.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 14,10	R\$ 23,69
<b>5.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>R\$ 7.608,48</b>
5.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	52,80	R\$ 6,18	R\$ 326,30
5.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	52,80	R\$ 38,97	R\$ 2.057,62
5.2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	52,80	R\$ 90,17	R\$ 4.760,98
5.2.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	52,80	R\$ 8,78	R\$ 463,58
<b>5.3</b>	<b>PISO</b>						<b>R\$ 2.090,44</b>
5.3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	13,32	R\$ 37,97	R\$ 505,76
5.3.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	13,32	R\$ 24,37	R\$ 324,61
5.3.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	13,32	R\$ 85,82	R\$ 1.143,12
5.3.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	13,32	R\$ 8,78	R\$ 116,95
<b>5.4</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>R\$ 1.135,12</b>
5.4.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 780,09	R\$ 780,09
5.4.2	I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	3,60	R\$ 98,62	R\$ 355,03
<b>5.5</b>	<b>PINTURA</b>						<b>R\$ 289,71</b>
5.5.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	13,32	R\$ 21,75	R\$ 289,71
<b>5.6</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>R\$ 4.527,53</b>
5.6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 214,28	R\$ 214,28
5.6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 193,21	R\$ 193,21
5.6.3	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 4.120,04	R\$ 4.120,04
<b>6</b>	<b>DESPENSA</b>						<b>R\$ 4.754,73</b>
<b>6.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>R\$ 921,41</b>
6.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	19,20	R\$ 44,07	R\$ 846,14
6.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,56	R\$ 52,88	R\$ 29,61
6.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,13	R\$ 24,68	R\$ 27,89
6.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,26	R\$ 14,10	R\$ 17,77
<b>6.2</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>						<b>R\$ 132,04</b>
6.2.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	1,26	R\$ 104,79	R\$ 132,04
<b>6.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>R\$ 2.766,72</b>
6.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	19,20	R\$ 6,18	R\$ 118,66
6.3.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	19,20	R\$ 38,97	R\$ 748,22