



PROPOSTA DE PREÇOS

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI- CE
DISPENSA DE LICITAÇÃO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024/SMI-PD

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO DE APOIO A POLICIA CIVIL E MILITAR DO MUNICIPIO DE PARAMOTI-CE.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024/SMI-PD**, pelo **VALOR GLOBAL DE R\$ 65.999,83 (SESSENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)**.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60(sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objetos deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;
- Declaramos que, para fins do comprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
- Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no aviso e seus anexos.
- Que independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhista, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifa, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

RAZÃO SOCIAL: MLX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME

CNPJ: 39.828.933/0001-07

ENDEREÇO: RUA EUCLIDES BARROSO 486, SALA 04 PAV 03, CENTRO
CANINDÉ - CE. **CEP:** 62700-000

EMAIL: mlxlocacao@hotmail.com

TELEFONE: 85 981913080

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1035-9 - CONTA CORRENTE: 44.289-5





Canindé, 24 de maio de 2024.

YGOR ALVES
TAVARES:07646023
302

Assinado de forma digital por
YGOR ALVES
TAVARES:07646023302
Dados: 2024.05.24 14:08:37 -03'00'

YGOR ALVES TAVARES
ENGENHEIRO CIVIL
CPF 076.460.233-02
CREA/CE 354234
RNP 0620099852

MATHEUS LUCAS
MACEDO
ALVES:07141896341

Assinado de forma digital por
MATHEUS LUCAS MACEDO
ALVES:07141896341
Dados: 2024.05.24 14:20:52
-03'00'

MLX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 39.828.933/0001-07
Matheus Lucas Macedo Alves
CPF: 071.418.963-41
Titular da Empresa



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PONTO DE APOIO A POLÍCIA CIVIL E MILITAR DE PARAMOTI-CE

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PONTO DE APOIO A POLÍCIA CIVIL E MILITAR DE PARAMOTI-CE

LOCAL: PARAMOTI-CE

PROPRIETÁRIO: MLX CONSTRUCOES E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 39.828.933/0001-07

DATA: 24/05/2024

VERSÃO:

HORA: 25,25%

MESES:

SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SICRO NOVO: 2023/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI: 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%

PROPRIA: 0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1 DEMOLIÇÃO									
1.1	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	22,23	R\$ 12,34	R\$ 15,46	R\$ 274,32	R\$ 343,68
1.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	5,74	R\$ 94,96	R\$ 118,94	R\$ 545,07	R\$ 682,72
2 COBERTA									
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	144,95	R\$ 50,37	R\$ 63,09	R\$ 7.301,13	R\$ 9.144,90
2.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	78,32	R\$ 176,05	R\$ 220,50	R\$ 13.788,24	R\$ 17.269,56
2.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	78,32	R\$ 39,52	R\$ 49,50	R\$ 3.095,21	R\$ 3.876,84
2.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	11,90	R\$ 29,65	R\$ 37,14	R\$ 362,84	R\$ 441,97
3 PINTURA									
3.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	162,66	R\$ 20,75	R\$ 25,99	R\$ 3.375,20	R\$ 4.227,53
3.2	C2461	TEXTURA AGRÍCOLA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	304,15	R\$ 13,60	R\$ 17,03	R\$ 4.136,44	R\$ 5.179,67
4 REVESTIMENTOS									
4.1	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	200,17	R\$ 48,83	R\$ 61,16	R\$ 9.774,30	R\$ 12.242,40
5 PISO									
5.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	SEINFRA	M2	67,23	R\$ 50,04	R\$ 62,68	R\$ 3.364,19	R\$ 4.213,98
5.2	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	SINAPI	M3	6,32	R\$ 142,96	R\$ 179,06	R\$ 903,51	R\$ 1.131,66
6 FORRO									
6.1	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	19,78	R\$ 15,43	R\$ 19,33	R\$ 305,21	R\$ 382,35
6.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	19,78	R\$ 68,50	R\$ 85,80	R\$ 1.354,93	R\$ 1.697,12
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
7.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	400,00	R\$ 7,06	R\$ 8,84	R\$ 2.824,00	R\$ 3.536,00
7.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	R\$ 260,19	R\$ 325,89	R\$ 1.300,95	R\$ 1.629,45

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 13.304,29
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 52.695,54
VALOR TOTAL:	R\$ 65.999,83

Sessenta e Cinco Mil Novecentos e Noventa e Nove reais e Oitenta e Três centavos



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PONTO DE APOIO A POLÍCIA CIVIL E MILITAR DE PARAMOTI-CE	DATA: 24/05/2024	BDI: 25,25%
DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PONTO DE APOIO A POLÍCIA CIVIL E MILITAR DE PARAMOTI-CE	FONTE: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% SICRO NOVO 2023/10 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67% PRÓPRIA 0,00% 0,00%	VERSÃO: HORA MES
LOCAL: PARAMOTI-CE		
PROponente: MLX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 39.828.933/0001-07		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS		
1		DEMOLIÇÃO									R\$ 1.026,40
1.1	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	22,23	R\$ 12,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,12	R\$ 15,46
1.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TÍJULO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	5,74	R\$ 58,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,94	R\$ 23,98	R\$ 118,94
2		COBERTA									R\$ 30.733,27
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	144,95	R\$ 46,17	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,72	R\$ 63,09
2.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	78,32	R\$ 88,79	R\$ 87,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,45	R\$ 17.269,56
2.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	78,32	R\$ 8,22	R\$ 26,54	R\$ 0,06	R\$ 4,70	R\$ 9,98	R\$ 49,50
2.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	11,90	R\$ 21,37	R\$ 8,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,49	R\$ 441,97
3		PINTURA									R\$ 9.407,20
3.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	162,66	R\$ 16,10	R\$ 4,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,24	R\$ 4.227,53
3.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	304,15	R\$ 10,90	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,43	R\$ 5.179,67
4		REVESTIMENTOS									R\$ 12.242,40
4.1	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	200,17	R\$ 40,05	R\$ 8,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,33	R\$ 12.242,40
5		PISO									R\$ 5.345,64
5.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	SEINFRA	M2	67,23	R\$ 44,70	R\$ 5,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,64	R\$ 4.213,98
5.2	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE "10 CM". AF_07/2019	SINAPI	M3	6,32	R\$ 21,32	R\$ 110,91	R\$ 0,05	R\$ 10,68	R\$ 36,10	R\$ 1.131,66
6		FORRO									R\$ 2.079,47
6.1	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	19,78	R\$ 15,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,90	R\$ 382,35
6.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	19,78	R\$ 0,00	R\$ 68,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,30	R\$ 1.697,12
7		INTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 5.165,45
7.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	400,00	R\$ 4,68	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 8,84
7.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	M	5,00	R\$ 173,25	R\$ 86,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,70	R\$ 325,89

VALOR BDI TOTAL:	13.304,29
VALOR ORÇAMENTO:	52.695,54



VALOR TOTAL: 65.999,83

Sessenta e Cinco Mil Novecentos e Noventa e Oitenta e Três centavos

YGOR ALVES

Assinado de forma digital por
YGOR ALVES
TAVARES:07646023302
Dados: 2024.05.24 14:15:33
+03'00"

TAVARES:0764602

3302

